

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę- bokości 15 cm Krotność = 0.75 715	m ² m ²	 715.000	 715.000
				RAZEM	715.000
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.1*0.15	m ³ m ³	 107.250	 107.250
				RAZEM	107.250
3	KNR 2-31 0106-03 0106- 04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 7 cm grubość po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	 715.000	 715.000
				RAZEM	715.000
4	KNR 2-31 0204-05 0204- 06	Nawierzchnia z kruszywa - grubość po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m ² m ²	 715.000	 715.000
				RAZEM	715.000
5	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - ogrodzenie panelowe 45.0*1.8	m ² m ²	 81.000	 81.000
				RAZEM	81.000
6	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - brama z wypełnieniem panel 4.0*1.8	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200